



## Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulást alkotó 9 településen megkezdődött a csatornahálózat építése. Erről lakossági fórumok keretében kapott tájékoztatást 2013. július 29. és augusztus 7. között Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád-Kivadár, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály és Tarany lakossága. Augusztus 5-én megtörtént a munkaterület hivatalos átadása, augusztus 9-én pedig ünnepélyes csatorna-elhelyezéssel vette kezdetét a kivitelezés.

A következő oldalakon a beruházáshoz kapcsolódó hasznos tudnivalókat gyűjtöttük össze.

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás  
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.  
Tel.: 82/504-501  
E-mail: [info@csatornaprogram.hu](mailto:info@csatornaprogram.hu)  
Honlap: [nagyatad.csatornaprogram.hu](http://nagyatad.csatornaprogram.hu)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
[www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával,  
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

## 1. Mi valósul meg a beruházás során?

A 9 településen összesen megépül csaknem 60 ezer m nyomóvezeték, közel 50 ezer m gravitációs gerincvezeték, több mint 33 ezer m bekötővezeték, 3218 házi bekötés, 40 házi és 27 hálózati átemelő. A községek csatornarendszere 3 ágon éri el Nagyatádot:

- „A” jelű északi ág (Kutas, Ötvöskónyi)
- „B” jelű keleti ág (Rinyaszentkirály, Görgeteg, Lábod)
- „C” jelű déli ág (Háromfa, Bakháza, Tarany, Nagyatád-Kivadár)

A projekt része a meglévő nagyatádi szennyvíztelep korszerűsítése.

## 2. Mikor kezdődik az építés, és ennyi ideig tart?

A brigádok augusztus és szeptember folyamán vonulnak fel a munkaterületre, a Nagyatád Mérnök Konzorcium a szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén adja meg az engedélyt a kezdésre a kivitelező Szabadics Zrt.-nek. A munkák elvégzésére 24 hónap áll rendelkezésére.

## 3. Mi lesz a menete a csatornaépítésnek?

**a) Állapotrögzítés:** első lépésként videokamerával rögzítik valamennyi ingatlan állapotát. Ez azt a célt szolgálja, hogy a beruházás végén az eredeti állapot visszaállítható legyen.

**b) Szórólap:** minden ingatlantulajdonos szórólapon kap értesítést, amikor az utcája sorra kerül. Ezen szerepel a helyi munkavezető neve és telefonszáma, a személyes kapcsolatfelvétel elősegítésére.

**c) Házbekötés helye:** minden tulajdonos jelölje meg az ingatlanon (a kerítésre kötözött szalaggal vagy egyéb jól látható módon) azt a helyet, ahol a szennyvízvezeték bekötését megfelelőnek tartja. A helyszínen a szakemberek a műszaki előírások figyelembevételével mellett minden esetben pontosítják az igényeket.

**d) Bekötési tervlap:** személyes egyeztetés során mérik fel azt a bekötési pontot is, ahol az épületből kilép a meglévő szennyvízvezeték. Ennek ismeretében kell majd kialakítani a telekhatáron belül 1 méterre kerülő csatlakozás helyét.

**e) Házi bekötés kialakítása:** a kivitelezés először a házi bekötések megépítésével kezdődik. Naponta átlagosan 4-5 ingatlan kerül sorra, a kivitelező törekvése az, hogy a megbontott helyszínen aznap befejezze a munkát.

**f) Gerincvezeték:** a házi bekötések elkészülte után épül a gerincvezeték, majd a hálózati átemelő és a nyomóvezeték.

**g) Víztartási próba:** az elkészült hálózat minősítése víztartási próbával történik. Ennek során ivóvízzel töltik fel a rendszert annak megállapítására, hogy megfelelő-e a vízzárása. A műszaki átadásnál elvárás az első osztályú minőség.

**h) Szennyvíztelep:** a meglévő telep rekonstrukciója a tervezéssel indul, majd az engedélyeztetés és végül a kivitelezés következik.

**i) Próbaüzem:** a szagtalanítók próbaüzeme 3 hónapot, a szennyvíztelepé 6 hónapot vesz igénybe. A lakossági rákötésekre majd ezen időszakban nyílik lehetőség.

#### **4. Ki építi ki az ingatlanon belül a ház és a bekötési pont közötti vezetéket?**

A kivitelező feladata a tisztítóidommal ellátott csanak kiépítése. A többi az ingatlantulajdonos feladata, de az idejéről külön értesítést kap mindenki. Azt követően a munkát házilagosan is el lehet végezni az alábbi műszaki elvárások alapján:

- a tisztítóidomhoz való csatlakozáshoz alkalmazott PVC cső átmérője 110 mm
- a csövek összeillesztésénél gumigyűrűket kell használni
- a csatlakozáshoz szükséges egy 160/110 mm-es szűkítő idom
- a javasolt lejtés mértéke 0,5–1 %
- a csatorna az épülettől és más közműtől legalább 1 méterre legyen
- a munkagödör talajszint alatti mélysége legalább 0,8-1 m legyen
- célszerű homokágyra fektetni a csövet, és azzal betakarni
- ha iránytörés szükséges, akkor azt max. 45° -os ívekkel kell megoldani

Amennyiben az ön telkén bonyolultabb munkára van szükség, akkor vegye igénybe szakember segítségét!

## **5. Mikor lehet rákötni a rendszerre?**

A házi bekötések kiépítése még nem jelenti azonnal a szennyvíz-csatorna-hálózatra való csatlakozást. Az ingatlanon elhelyezett tisztítónyílás és az ön által kialakított, fentiekben leírt csatorna összekötése majd külön értesítésre, a szolgáltató ellenőrzése mellett történik. Addig semmiképpen ne csatlakoztassa csatornáját a hálózatra!

## **6. Hol lesz az utcákban a gerincvezeték nyomvonala?**

A tervezés során alkalmazkodni kell a korábban elhelyezett közművekhez. Ezek alapján határozták meg a gerincvezeték nyomvonalát: a padkában, a zöld sávban vagy az út pályatestben.

## **7. Mennyiben befolyásolja az építést az időjárás?**

Az országos közutakon november 15. és március 15. között nem lehet építési munkát végezni, ezért a téli időszakban az önkormányzati területekre korlátozódik a kivitelezés egészen mínusz 15 C°-ig.

## **8. Mikor állítják helyre az utakat?**

Amikor egy-egy utcából levonulnak az építők, akkor ideiglenes helyreállítást hagynak maguk után. A megbontott felületet murvával vagy zúzott kővel szórják le, hogy a következő néhány hónapban a terhelés és az időjárás hatására végbemenjen a talaj természetes tömörödése. A közben keletkező kátyúkat feltöltik kővel, majd e konszolidációs folyamat után sor kerülhet a végleges helyreállításra. Ezek a hónapok kényelmetlenséget okozhatnak a közlekedőknek, amiért előre is elnézést kér a kivitelező.

Ismerje meg a projekt honlapját, ahol megtalálhatók a csatorna-építéssel kapcsolatos friss hírek, fotók és tájékoztatók.

A címe: **nagyatad.csatornaprogram.hu**

Kérdéseit elküldheti e-mailben: **info@csatornaprogram.hu**

**Személyes információ a projektirodában:**

7500 Nagyatád, Bajcsy-Zs. u. 1/a (K&H bank mellett)

**Telefon: 82/778-577**